

## ダンプトラックの土砂飛散防止シートシステム (汚染土対応)

NETIS登録番号：QS-220030-A

## 株式会社J-LINE

〒859-3701 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷97-19

TEL 0956-37-6657 FAX 0956-37-6658

URL <https://j-line-nagasaki.co.jp/> mail [j-line33@orion.ocn.ne.jp](mailto:j-line33@orion.ocn.ne.jp)

[販売代理店] 瀧富工業株式会社 営業本部 第一営業部 アドバイザー事業課 (TEL.052-501-3173)

[販売エリア] 北海道・東北・関東・中部・近畿エリア (販売元：瀧富工業株式会社)  
中国・四国・九州エリア (販売元：株式会社J-LINE)



シートシステム開時



シートシステム閉時

### 概要

#### 安全性に優れた新システム

J-LINEシートとは、土砂運搬の際に運転席に乗車したままボタン1つでダンプ荷台へのシート掛けを自動で行うシステム (特許庁実用新案登録第3228274号) である。

従来のように作業員が荷台へ上ったり、仮設足場を設置してシート掛けを行う必要がなくなるため、転落事故の解消・人件費の削減などさまざまな効果が期待できる。

### 特長

#### 1. 作業効率化

従来方法ではシート掛け・取り外し作業時間に約5分以上かかるが、本製品は約15秒で完了する。時間ロスを解消することで運搬効率が大幅に向上する。

#### 2. 安全対策

車内でシート掛けが完了するので、高所での作業を行う必要がなく、転落事故ゼロを実現できる。

#### 3. コスト削減

従来方法での設備費用や人件費などのコストを削減することができる。さらに特殊加工を施した高品質製品であるため、長期間の使用が可能となる。

### シート種類

メッシュ・防水・防水特注の3タイプがあり、運搬物に応じてシートタイプを選択。主に防水シートは重金属 (ヒ素など) が含まれた汚染土対策として利用されている。



標準メッシュシート



特注防水シート

#### 取り付け方法

STEP 1. ブラケット装着

STEP 2. シャフト装着

STEP 3. ワイヤー装着

STEP 4. シート装着



取り付け動画



確認・注意事項

4ステップで取り付け完了 (2人掛かりで約30分)



ピン一つでシートの脱着が可能



運転席のスイッチで操作



運転席でシートの開閉が可能 / ダンプ稼働状況 (特注防水シート装着)